



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  
จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

\*\*\*\*\*

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้อำนาจของรัฐประกาศรายละเอียดขั้นมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระเบียบวิธีของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมแข่งขันและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกรคำนวณราคาากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เพื่อความเป็นสัดส่วนในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรวดเร็วขึ้น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๒๕ เมตร พร้อมกุ๊ต้านหน้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๓๔,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕ จำนวน ๒ แผ่น ๕.๒ แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๖ จำนวน - แผ่น ๕.๓ แบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสาว มานัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๖.๒ นายอรรถยศ โพธิ์ขุ่นงา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ๖.๓ นางสาวจริยา แผลพร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นางเทียมตา พรหมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์



สรุปราคาากลางค้างงนก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

กองช่าง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำตา ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอศรีโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการตามแบบ งบด. ปร. ๔ จำนวน ๒ ฝั่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	Factor F ประเภทงานอาคาร	๔๗๗,๕๘๙.๒๔	๑.๓๐๗๔	๖๒๔,๔๐๐.๑๘	Factor F - เงินลงทุนง่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๒% - เงินประกันผลงานหัก ๐%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			๖๒๔,๔๐๐.๑๘	
				๖๒๔,๐๐๐.๐๐	

ว่าที่ร้อยตรี  ประธานกรรมการ

(เสว มาอิน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอรุณยศ โพธิ์บุญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจอยฮิลา แซ่พร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คิดที่ราคานั้นมีดีเทล

๒๗.๓๒ บาท

ก่อนวันเปิดซองซองราคาหรือวันที่ยังขาดการประกาศราคาหรือวันที่ยังขาดการให้ตรวจสอบทะเบียน  
รับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่  
หากมีและสามารถคำนวณราคาออกใหม่ได้ทันวันที่แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคากลางให้ด้วย

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ประเภทงาน อาคารขนาด ๑ ชั้น ความกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๒๕ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเต้า ตำบลอโศก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
 ผู้ประมาณราคา ว่าที่ร้อยตรีใส มาอัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	<b>งานโครงสร้าง</b>									
	งานดินชูฐานราก	๓๙.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐		
	งานดินถม	๓๒.๖๕	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๔,๐๘๑.๒๕	๔,๐๘๑.๒๕		
	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๒.๕๘	ลบ.ม.	๑,๗๐๓.๐๕	๔,๓๒๓.๕๖	๓๙๘.๐๐	๙๘๗.๐๔	๕,๓๑๐.๖๐		
	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๓.๘๔	๔๐,๖๐๖.๖๔	๓๐๖.๐๐	๖,๕๒๖.๐๐	๔๗,๑๓๒.๖๔		
	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๑.๗๐	๒๐,๐๙๓.๕๖	๓๔,๑๕๘.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๓๙,๗๖๘.๘๘			
	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๑๓	ตัน	๒๐,๗๕๘.๗๙	๒,๖๙๘.๖๔	๔,๐๐๑.๐๐	๕๒๐.๑๓	๓,๒๑๘.๗๗		
	ไม้แบบปิด ๕๐%	๕๐.๒๐	ตร.ม.	๓๖๙.๒๘	๑๘,๕๓๗.๘๖	๑๓๓.๐๐	๖,๖๗๖.๖๐	๒๕,๒๑๔.๕๖		
	ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๙๘๑.๓๐	-	-	๙๘๑.๓๐		
	เหล็ก Wire mesh Die ๔:๐๐ มม. @ ๐.๒๕ x ๐.๒๕ มม.	๑๓๗.๑๐	ตร.ม.	๒๖.๑๗	๓,๕๘๗.๙๑	๕.๐๐	๖๘๕.๕๐	๔,๒๗๓.๔๑		
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕ x ๔.๐๐ x ๐.๐๕ มม.	๖๓.๐๐	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๑๔,๘๐๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๖,๓๘๐.๐๐		
	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>									
	เหล็ก ขนาด C - ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๔๔.๐๐	ท่อน	๖๖๑.๒๒	๒๙,๐๙๓.๖๘	๒๕๕.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐	๔๐,๓๑๓.๖๘		
	เหล็ก ขนาด C - ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๔๐.๐๐	ท่อน	๕๑๙.๑๖	๒๐,๗๖๖.๔๐	๒๓๕.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๓๐,๑๖๖.๔๐		
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๕๐ x ๐.๐๕ มม.	๓๗๖.๐๐	แผ่น	๕๕.๑๔	๒๑,๘๓๕.๔๔	๑๕.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๒๗,๗๗๕.๔๔		
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	๔๘.๐๐	แผ่น	๓๔.๕๘	๑,๖๕๙.๘๔	๑๕.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๓๗๙.๘๔		
	ครอบปิดจักรเบืองลอนคู่	๔๓.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๒,๒๙๐.๖๑	๑๕.๐๐	๖๔๕.๐๐	๒,๙๓๕.๖๑		
	แผ่นเทพทา ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๐.๐๙ มม.	๑๑.๐๐	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	-	-	๑,๖๕๐.๐๐		
	งานฉาบขาวปูน	๒๘.๐๐	เมตร	๑๓๕.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๕,๐๘๐.๐๐	<b>รวมค่าแรงงาน</b>	

หมวดงานสถาปัตยกรรม										
ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร -	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒๓.๐๐	๒๔,๐๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๓๕,๘๒๐.๐๐			
กันความชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 เมตร. ภายใน + ภายนอก	๕๘.๐๐	ตร.ม.	๓๖๖.๐๐	๒๒,๒๒๘.๐๐	๙๒.๐๐	๕,๓๓๖.๐๐	๒๖,๕๖๔.๐๐			
ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร -										
โครงสร้างไม้ 1-1/2" x 3" x 4.00 เมตร @ 0.60 เมตร	๕๙.๐๐	ตร.ม.	๒๒๘.๕๗	๑๓,๕๓๘.๗๓	๘๙.๐๐	๕,๒๕๓.๐๐	๑๘,๗๙๑.๗๓			
งานฝ้าผนังอิฐมวลเบาคูครึ่งแผ่น	๑๑๙.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๗๑	๗,๑๐๕.๔๙	๘๒.๐๐	๙,๗๕๘.๐๐	๑๖,๘๖๓.๔๙			
งานผนังงอแปะเรียบอิฐมวลเบาคูครึ่งแผ่น ๒ ชั้น	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๒.๐๕	๒๒,๖๘๔.๕๐	๑๕๘.๐๐	๑๙,๒๒๐.๐๐	๓๖,๙๐๔.๕๐			
งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๖.๐๕	๒,๖๖๐.๕๐	๑๕๘.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๔,๒๔๐.๕๐			
งานปูกระเบื้องพื้น (แบบด้านกันลื่น) ขนาด ๘" x ๘"										
หมวดงานไฟฟ้า										
ชุดไฟฟ้ารางยาว (แบบคู่)	๕.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐			
งานติดตั้งสวิช เบ็ด-เบ็ด	๕.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐			
งานติดตั้งเต้ารับ เต้าเสียบ	๕.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๒๕.๐๐			
งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐			
งานเดินสายไฟภายในอาคาร สายไฟขนาด ๒ x ๑.๕ ตร.มม. ยาว ๑๐๐ เมตร	๒.๐๐	ม้วน	๑,๒๐๕.๗๕	๒,๔๑๑.๕๐	-	-	๒,๔๑๑.๕๐			
สายไฟ THW ๒๕ sqmm.	๕๐.๐๐	เมตร	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐			
หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง										
งานติดตั้งประตู ป.๑ (อลูมิเนียม)	๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๘๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐			
งานติดตั้งประตู ป.๒ (อลูมิเนียม)	๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐			
งานติดตั้งหน้าต่าง น.๑ (อลูมิเนียม)	๗.๕๐	ตร.ม.	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐			
หมวดงานทาสีภายใน, ภายนอก										
งานทาสีกันสนิม	๔๘.๓๒	ตร.ม.	๔๕.๑๙	๒,๑๘๓.๕๘	๓๕.๐๐	๑,๖๙๑.๒๐	๓,๘๗๔.๗๘			
งานทาสีภายใน	๕๙.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๗	๒,๒๔๖.๑๓	๓๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐	๔,๐๑๖.๑๓			
งานทาสีภายนอก	๕๙.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๘๗	๒,๖๔๗.๓๓	๓๔.๐๐	๒,๐๐๖.๐๐	๔,๖๕๓.๓๓			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน										
								๔๐๗,๕๘๙.๒๔		

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

๔๐๗,๕๘๙.๒๔

รวมค่าแรงงาน

รวมค่าแรงงาน

รวมค่าแรงงาน